JANNINKKWARTIER

definitief ontwerp volgt

Janninkkwartier
Inrichtingsplan blok B

Janninkkwartier
Inrichtingsplan blok C

Slijpsteen

Gelfertsingel

Gemeente Enschede

LEGENDA

- Boom bestaand
- Boom nieuw
- Struik, solitair, nieuw
- Stedelijke wadi met beplanting
- Plantvakken
  Solitaire struiken met onderbeplanting
- Groen in parkjes
  Gazon met op plekken bloemenmengsel
  Kleine vakken met bodembedekkers
- Bebouwing
- Service gebouwen
  Cortenstalen aankleding
- Elementenverharding, Wienerberger
  Lotis DF, getrommeld, onbezand
  Zonder donkere kleur
  Halfsteens verband, diagonaal gestraat
- Gootlaag in elementenverharding
- Asfalt
  Grindpave, zandkleur
- Verharding trottoirtegels
- Toegang fietsers/hulpdiensten
  Asfalt, rood
- Parkeervakken
- Parkeervak met elektrische laadpaal
- Parkeervak voor deelauto
- Fietsstraat (Cromhoffsbleekweg)
  Exacte vormgeving nog nader te bepalen
- Inritten (Cromhoffsbleekweg)
- Halfverharding onder gazon
  (Schotterrasen)
- Verharding inlaat wadi
- Halfverharding
- Band beton, 15 cm zicht, 15 cm breed
  Anthraciet
- Band beton, 20 cm zicht, 30 cm breed
  Anthraciet
- Band beton, 30 cm breed
  Anthraciet, inlaat wadi
- Band beton, 30 cm breed
  Anthraciet, inlaat dakwater, 20cm
- Waterverbinding, betonnen rooster,
  Grijs, exacte hoogtes nog nader te bepalen
- Hoogtelijnen
- Ondergrondse containers incl. GFE-box
- Ingang voordeur / ingang auto
- Brandweer opstelplaats
- Schakelkast verkeerslichten
- Lichtmast
  Exacte locatie nog te bepalen na invulling woonblokken
- Uitneembare afzetpaal, RVS, Delta
- parkeerautomaat
- Veiligheidsruimte speeltoestel
- Hub
  noord: met halfverharding
  zuid: op toekomstige elementverharding
- Bank
- Inritblok
- 3 / 5 Speelelementen ijreka:
  1- Klim- en klauterbos
  2- Stelten en stappaaltjes
  3- Vogelnestschommel
  4- Uitglijpper
  5- Evenwichtsparcours

0 4 8 12 16 20 24 28 32 1:200
0 10 20 30 40 50 60 70 80 1:500

Ondanks dat grote zorgvuldigheid aan het opstellen van dit inrichtingsplan is besteed, kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

Wijz. 8	2026-06-24	C. Rischmann - Aanpassing verlichting noordrand
Wijz. 7	2025-12-16	C. Rischmann - Aanpassing verlichting parkjes
Wijz. 6	2025-04-07	Aanpassing voetpaden parkjes
Wijz. 5	2024-08-22	Wijzigingen hoogtes en aanpassingen noordelijk parkje
Wijz. 4	2022-11-17	C. Rischmann
Wijz. 3	2022-08-29	C. Rischmann - Aanpassing parkzijde blok G
Wijz. 2	2021-07-26	C. Rischmann - Aanpassing paden, hoogtes, wadi
Wijz. 1	2020-04-27	C. Rischmann - Aanpassing park zuid en noord

Project
JANNINKKWARTIER
Onderdeel
Presentatietekening

Formaat	Tekenaar	Datum	Documenttype
Custom 841 x 1400	J. Gerrits	27-11-2019	Tekening
Schaal	Gecontroleerd door	Goedgekeurd	
1: 250	C. Rischmann		
Tekeningnummer	Opdrachtgever		

Blad	Aantal
1	3

Documentstatus
Definitief
Besteknummer

Gemeente Enschede

C:\Users\BMRisc\SSC Twente\Christine - General\Janninkkwartier_Inrichtingsplan.dwg